



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT				
Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót , wyliczenie ilości robót	j.m.	ilość
	kosztorys	Zagospodarowanie terenu otoczenia kościoła wjazdu i wejścia do kościoła z kostki betonowej wykonanie chodników		
1.1	Element	roboty ziemne		
1.1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	424,00
1.2	Element	podbudowa		
1.2.1	KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, zagęszczane mechanicznie,	m2	424,00
1.2.2	KNR 231/114/7	Pdbudowyz kruszyw , tłuczeń warstwa górna grubość warstwypo zagęszczeniu 8 cm (przyjęto gr. 5 cm)	m2	424,00
1.2.3	KNR 231/105/7	piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (przyjęto gr. 15 cm)	m2	240,00
1.2.4	KNR 231/105/8	piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy (krotność - 12)	m2	240,00
1.3	Element	nawierzchnia 58		
1.3.1	KNR 231/407/1	obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej	m2	320,00
1.3.2	KNR 231/511/2(1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 4 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	624,00
1.3.3	KNR 231/511/2(1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce cementowo- piaskowej, kostka szara	m2	40,00
1.4	Element	Elementy wykończeniowe		
1.4.1	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż trwały do podłoża ławki parkowej	szt.	6,00